

Illuminazione pubblica di competenza del Comune di Lamona																												
Indirizzo strada	Codice quadro	Tipo strada	Descrizione strada	Categoria illumin. strada	Sostegno		Sbraccio		Corpo illuminante			Sorgente luminosa		Altezza apparecchi (H)		Interasse punti luce (Int.)		Int./H	Larghezza strada	Area illuminata	Potenza inclusi ausiliari	Potenza inclusi ausiliari	Modalità di regolazione	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta	Costo unitario (IVA escl.)	Costo totale (IVA escl.)	Intervento
					Num.	Tipo	m	incl.	Num.	Tipo	Codice	Num.	Tipo	W	m	m	m											
Via P. del Vesco	Q001	C	Extraurbana secondaria	ME4b	6	Palo con sbraccio	0,5	0'	6	Stradale	A11	6	LED	104	7,3	36,4	5,0	7,0	1528,80	0,72	0,72	Reg. del flusso	2323	371,66	2130	12780	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via P. del Vesco (laterale Eccecentro)	Q002	F	Urbana locale	MES	15	Testa-palo	0,0	0'	15	Stradale	A12	5	LED	25	35,3	3,8	25,0	116,25	0,49	0,49	Reg. del flusso	1375	251,94	760	4320	Sostituzione integrale dei punti luce		
Via P. del Vesco (altre laterali)	Q001	F	Urbana locale	MES	8	Palo con sbraccio	0,7	0'	8	Stradale	A14	8	LED	41	6,0	32,6	5,4	43	1124,44	0,38	0,38	Reg. del flusso	1221	395,36	1400	11200	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Cies	Q001	F	Urbana locale	MES	3	Testa-palo	0,0	0'	1	Stradale	A12	1	LED	68	7,3	-	-	-	162,25	0,08	0,08	Reg. del flusso	254	40,56	1450	1450	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Marmolada	Q002	F	Urbana locale	MES	5	Palo con sbraccio	0,5	0'	5	Stradale	A12	5	LED	77	8,8	29,7	3,4	9,2	1366,20	0,45	0,45	Regolazione del flusso	2204	352,60	1400	7400	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Ferd	Q002	F	Urbana locale	MES	5	Palo con sbraccio	0,5	0'	5	Tecnico	A14	5	LED	41	5,0	25,6	5,1	7,5	960,00	0,24	0,24	Reg. del flusso	2204	352,60	1400	7400	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Manzoni	Q002	F	Urbana locale	MES	13	Testa-palo	0,0	0'	13	Tecnico	A14	13	LED	49	7,0	31,6	4,5	5,3	2177,24	0,73	0,73	Reg. del flusso	2376	380,17	1460	18980	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Pascoli	Q002	F	Urbana locale	MES	4	Testa-palo	0,0	0'	4	Tecnico	A14	4	LED	41	6,5	24,3	3,7	3,5	340,20	0,19	0,19	Reg. del flusso	610	97,68	1900	7600	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Casatona	Q002	F	Urbana locale	MES	3	Palo con sbraccio	1,1	0'	3	Tecnico	A14	3	LED	59	7,6	36,9	4,9	4,0	442,80	0,20	0,20	Reg. del flusso	260	41,57	1510	4530	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Casatona	Q002	F	Urbana locale	MES	2	Palo con sbraccio	0,7	0'	2	Tecnico	A14	2	LED	41	6,0	-	-	-	243,00	0,09	0,09	Regolazione del flusso	1260	201,61	1400	2800	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Casatona	Q002	F	Pedonale	S3	1	Testa-palo	0,0	0'	1	Tecnico	A15	1	LED	27	5,5	-	-	-	74,25	0,03	0,03	Regolazione del flusso	1300	190,00	1300	1300	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Casatona	Q002	F	Pedonale	S3	2	Testa-palo	0,0	0'	2	Tecnico	A15	2	LED	27	5,5	-	-	-	172,50	0,06	0,06	Regolazione del flusso	1300	190,00	1300	1300	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Pezzè	Q003	F	Urbana locale	MES	10	Testa-palo	0,0	0'	10	Stradale	A12	10	LED	68	7,3	36,2	5,0	4,9	1773,80	0,78	0,78	0,94	Regolazione del flusso	3042	486,73	1450	14500	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Beccaroli	Q003	F	Urbana locale	MES	2	Testa-palo	0,0	0'	2	Stradale	A12	2	LED	68	7,3	37,6	5,2	5,1	383,52	0,16	0,16	Regolazione del flusso	1489	238,24	1450	2900	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Beccaroli	Q004	E	Urbana di quartiere	ME4b	4	Palo con sbraccio	1,0	0'	4	Tecnico	A02	4	SAP	100	4,0	4,3	5,8	696,00	0,46	0,46	Reg. del flusso	1489	238,24	3380	13320	Sostituzione integrale e aumento dei punti luce con installazione di un nuovo quadro		
Via Slongo	Q004	E	Urbana di quartiere	ME4b	14	Palo con sbraccio	1,0	0'	14	Tecnico	A02	14	SAP	70	6,0	24,0	4,0	6,5	2194,00	1,13	1,13	Reg. del flusso	3548	583,69	3280	45980	Sostituzione integrale e aumento dei punti luce con installazione di un nuovo quadro	
Via Oma	Q004	F	Urbana locale	MES	6	Palo con sbraccio	1,0	0'	6	Tecnico	A02	6	SAP	70	6,0	25,0	4,2	4,5	675,00	0,48	0,48	Reg. del flusso	1363	200,15	2820	10780	Sostituzione integrale e aumento dei punti luce	
Via Cote	Q004	F	Urbana locale	MES	15	Palo con sbraccio	1,0	0'	15	Tecnico	A02	15	SAP	70	6,0	25,0	4,2	4,5	1975,00	1,0	1,21	Reg. del flusso	3389	425,38	2920	42538	Sostituzione integrale e aumento dei punti luce	
Via Col Vigne	Q005	F	Urbana locale	MES	6	Palo con sbraccio	0,7	0'	6	Tecnico	A14	6	LED	41	6,0	29,4	4,9	4,5	693,00	0,28	0,28	Reg. del flusso	916	146,52	1400	8400	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Ponte Serra	Q006	C	Extraurbana secondaria	ME3a	1	Palo con sbraccio	0,5	0'	1	Stradale	A11	1	LED	104	7,3	-	-	-	262,80	0,12	0,12	Nessuna	502	80,30	2130	2130	Sostituzione integrale dei punti luce	
Via Ponte Serra	Q007	F	Urbana locale	MES	8	Testa-palo	0,0	0'	8	Artistico	A03	8	SAP	100	4,7	14,1	3,0	9,6	1218,24	0,92	0,92	Regolazione del flusso	510	4080	510	4080	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Ponte Serra	Q007	F	Urbana locale	MES	1	Mensola a parete	1,0	0'	1	Artistico	A03	1	SAP	100	4,7	-	-	-	12,00	0,12	0,12	Regolazione del flusso	8934	1429,44	510	510	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Ponte Serra	Q007	F	Urbana locale	MES	2	Palo con sbraccio	0,6	0'	2	Artistico	A03	2	SAP	100	5,0	17,6	3,5	25,4	894,08	0,92	0,92	Regolazione del flusso	510	4080	510	4080	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Ponte Serra	Q007	F	Urbana locale	MES	3	Testa-palo	0,0	0'	3	Artistico	A03	3	SAP	100	4,7	20,9	4,4	10,2	1492,26	0,81	0,81	Reg. del flusso	510	3570	510	3570	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Ponte Serra	Q007	F	Urbana locale	MES	7	Testa-palo	0,0	0'	7	Artistico	A03	7	SAP	100	4,7	19,5	4,1	5,1	696,15	0,81	0,81	Regolazione del flusso	510	3570	510	3570	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Villa	Q007	F	Urbana locale	MES	4	Mensola a parete	1,0	0'	4	Artistico	A03	4	SAP	100	5,8	16,3	2,8	6,0	391,20	0,46	0,46	1,27	Nessuna	5308	849,29	510	2040	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Resenterra	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	21	Palo con sbraccio	0,8	0'	21	Tecnico	A02	21	SAP	150	5,9	21,7	3,7	4,8	2708,16	3,62	4,49	Regolazione del flusso	14518	2322,85	150	150	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Resenterra	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	5	Mensola a parete	0,8	0'	5	Tecnico	A02	5	SAP	150	5,9	21,7	3,7	4,8	2708,16	0,86	4,49	Regolazione del flusso	14518	2322,85	150	750	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Rigoli	Q007	F	Urbana locale	MES	10	Palo con sbraccio	0,8	0'	10	Tecnico	A02	10	SAP	150	6,2	23,9	3,9	5,2	1242,80	1,73	1,96	Regolazione del flusso	6328	1012,52	150	1500	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Rigoli	Q007	F	Urbana locale	MES	2	Testa-palo	0,0	0'	2	Artistico	A03	2	SAP	100	4,6	34,6	7,5	3,1	215,2	0,23	0,23	Regolazione del flusso	510	1020	510	1020	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Facen	Q007	F	Urbana locale	MES	8	Palo con sbraccio	0,8	0'	8	Tecnico	A02	8	SAP	150	6,0	28,9	4,8	7,7	3880,24	1,38	1,38	Reg. del flusso	4467	714,72	150	1200	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Monte Coppolo	Q007	F	Urbana locale	MES	1	Palo con sbraccio	0,8	0'	1	Tecnico	A02	1	SAP	150	5,1	25,5	5,0	3,2	244,80	0,17	0,32	Regolazione del flusso	1675	268,02	150	150	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Monte Aviana	Q007	F	Urbana locale	MES	2	Mensola a parete	0,8	0'	2	Tecnico	A02	2	SAP	150	5,1	25,5	5,0	3,2	244,80	0,17	0,32	Regolazione del flusso	1675	268,02	150	300	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Monte Aviana	Q007	F	Urbana locale	MES	4	Testa-palo	0,0	0'	4	Artistico	A03	4	SAP	100	4,6	24,6	3,3	4,4	432,96	0,46	0,46	Reg. del flusso	1489	238,24	510	2040	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Trento Trieste	Q007	F	Urbana locale	MES	7	Testa-palo	0,0	0'	7	Artistico	A03	7	SAP	100	5,2	16,9	5,3	5,0	1998,50	0,81	1,50	Nessuna	6273	1003,70	510	3570	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Trento Trieste	Q007	F	Urbana locale	MES	6	Mensola a parete	1,0	0'	6	Artistico	A03	6	SAP	100	4,6	24,6	3,3	4,4	432,96	0,46	0,46	Reg. del flusso	1489	238,24	510	2040	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Beccaroli	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	4	Palo con sbraccio	0,8	0'	4	Tecnico	A02	4	SAP	150	6,0	25,9	4,3	5,3	949,08	0,69	0,69	Reg. del flusso	2234	357,36	150	600	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off	
Via Beccaroli	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	6	Palo con sbraccio	0,8	0'	6	Artistico	A03	6	SAP	100	4,2	22,2	3,3	5,9	694,64	0,23	0,23	Reg. del flusso	2234	357,36	150	3000	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Beccaroli	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	1	Testa-palo	0,0	0'	1	Artistico	A03	1	SAP	100	5,0	-	-	-	216,00	0,12	0,81	Nessuna	3378	540,46	0	0	Nessun intervento da prevedere	
Via Slongo	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	7	Palo con sbraccio	1,0	0'	7	Tecnico	A02	7	SAP	100	6,2	21,3	4,4	6,5	969,15	0,81	0,81	Reg. del flusso	2606	416,92	0	0	Nessun intervento da prevedere	
Via Slongo	Q007	F	Incrocio con via dell'Erba	CE5	1	Testa-palo	0,0	0'	1	Artistico	A03	1	SAP	100	3,8	-	-	-	111,15	0,12	0,35	Nessuna	1448	231,62	510	510	Sostituzione degli apparecchi illuminanti	
Via Slongo	Q007	F	Parcheggio	S3	2	Testa-palo	0,0	0'	2	Artistico	A03	2	SAP	100	4,8	26,0	5,4	15,0	780,00	0,23	0,35	Nessuna	1448	231,62	0	0	Nessun intervento da prevedere	
Via Alghieri	Q007	F	Urbana locale/parcheggio	MES/S3	3	Palo con sbraccio	1,0	0'	6	Artistico	A03	6	SAP	50	6,0	15,3	2,6	8,2/8,0	743,58	0,35	0,35	Nessuna	1448	231,62	2100	6300	Sostituzione dei punti luce testa-palo con sostegni più alti a due sbracci per la corretta illuminazione sia della strada che del parcheggio	
Via Alghieri	Q007	F	Urbana locale	MES	2	Testa-palo	0,0	0'	2	Artistico	A03	2	SAP	150	4,8	15,3	3,2	8,2	250,92	0,35	0,35	Nessuna	1448	231,62	0	0	Nessun intervento da prevedere	
Via Alghieri	Q007	F	Urbana locale	MES	10	Palo con sbraccio	1,0	0'	10	Tecnico	A02	10	SAP	70	6,5	26,5	4,1	6,0	1590,00	0,81	0,81	Sp. alternato	2538	406,14	3480	34800	Sostituzione integrale e aumento dei punti luce	
Via Papa Luciani	Q007	F	Urb																									